



QUANTIDADES		
Estacas	58 un.	
PF=	2.1 m	
L TOTAL	121.8 m	
D=	0.2 m	
AREA=	0.0314 m ² /estaca	
C25 m ³	3.82452 m ³ /totais	
Aço Estacas		
8mm	12.6 por estaca	
5mm	3.36 por estaca	
total estc		
6x8mm	730.8 m	317.5326 kg
estrib. 5mm	194.88 m	33.01267 kg
agulhas		
2x10mm	382.8 m	259.8064 kg
C20	3.62 m ³	
Cinta		
10mm	116 m	78.7292 kg
graute	2.22 m ³	
Baldrame		
4x10mm	464 m	314.9168 kg
C20	10.45 m ³	
Blocos		
19X19X39	2886 un.	
19X19X19	73 un.	
Canaleta		
19X19X39	296 un.	
Argamassa	3.9 m ³	
Textura	603.2 m ²	

ESTRUTURAL MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO

IPI DLM ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 43.288.586/0001-00
 AVENIDA JOCKEY CLUB 448 - JARDIM JOCKEY CLUB - LONDRINA PR
 FONE: (43)99609-4794
 EMAIL: DLMENGENHARIA E ARQUITETURA@GMAIL.COM

dlm

CIDADE: ITAJAI / SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAI - IPI / SC

ENDERECO: Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 DATA: Outubro / 2023

CIDADE: Itajai / SC BARRIO: Ressacada FONE: (43)3255-8600

FRANQUIA Nº:

LARISSA MEIRELES ARQUITETA E URBANISTA CALU: A263386-8 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAI ÚNICA

DESENHO: LARISSA MEIRELES ESCALA: 1/75