



PERFECT ESTRUTURAS METÁLICAS E PRE MOLDADOS LTDA CNPJ 30.047.727/0001-95
R. Araquari, 375, Balneário Camboriú – SC CEP: 88337- 480 FONE: (47) 3367-3404

Balneário Camboriú, 27 outubro 2023.

Orçamento nº 2755 / 2023.

Cliente: LARISSA MEIRELES

Obra: ESCADA

Proposta referente a escada em estrutura metálica, conforme projeto/descritivo enviado.

Esta proposta considera o faturamento direto dos fornecedores para a **CONTRATANTE** dos principais insumos e serviços terceirizados.

Esta proposta foi elaborada com base em medição no local.

CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES:

Estruturas metálicas atendem as normas de projetos, de produção e execução (NBR 14762-2001 / 6323 -2016).

1. ESCADA

Estrutura escada conforme projeto envia por LARISSA MEIRELES

Fabricação

Montagem

Transporte para galvanização e obra

Material corte e solda

VALOR TOTAL ITEM 1.....R\$ 27.000,00

2. CORRIMAO

Corrimão conforme legislação bombeiro/SC, e medidas conforme projeto envia por LARISSA MEIRELES

Fabricação

Montagem

Transporte para e obra

Material corte e solda

VALOR TOTAL ITEM 2.....R\$ 16.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO: 40 dias

Forma pagamento para MMORETTI (mão de obra): quando material ficar pronto para galvanização e pintura, efetua R\$ 14.000,00, saldo termino serviço.

Compra de material por conta contratante

Material estrutura com chapa piso R\$ 24.700,00 (pagamento a terceiro)

Material corrimão R\$ 13.000,00 (pagamento a terceiro)

Material corrimão R\$ 8.000,00 (pagamento a terceiro)

Galvanização a fogo R\$ 10.850,00 (pagamento a terceiro)

Saldo a combinar

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Material ASTM A 36 para tubos, perfil laminados, barras redondas e chapas

Material SAE 1020 perfil dobrado

Solda tipo MIG



PERFECT ESTRUTURAS METÁLICAS E PRE MOLDADOS LTDA CNPJ 30.047.727/0001-95
R. Araquari, 375, Balneário Camboriú – SC CEP: 88337- 480 FONE: (47) 3367-3404

Parafusos ASTM A325 galvanizado

Fixação da estrutura metálica por ancoragem mecânica ou química tipo chumbadores.

MATERIAIS E SERVIÇOS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO DA M-MORETTI:

Fabricação, transporte e montagem das estruturas especificada.

Caminhão munk para montagem.

MATERIAIS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:

Compra material

Acessos e condições para montagem durante todo o período de trabalho em campo.

Aprovação dos projetos e liberação da obra nos órgãos públicos competentes.

Fornecimento de energia e água no local de execução da obra.

PROPOSTA VALIDO POR 2 DIAS