



Lajes Continente Ind e Com de Pré-Moldados Ltda

" 38 ANOS FAZENDO DE SUA OBRA, NOSSA RESPONSABILIDADE"

Rua Edelberto de Oliveira, 120 – Sala 01  
Jardim Atlântico - Fpolis/SC

Fone: (48) 2012.0109 – (48) 98828.0069

[www.lajescontinente.com.br](http://www.lajescontinente.com.br) [vendas@lajescontinente.com.br](mailto:vendas@lajescontinente.com.br)

CLIENTE:	PREVIDÊNCIA ITAJAÍ
CONTATO:	LARISSA MEIRELES
TELEFONE:	(41) 99757-3989
LOCAL DA OBRA:	ITAJAI - SC

**REGISTRO CREA/SC 130402-1**

### ORÇAMENTO DE LAJES TRELIÇADA TR-8, TR-12 E TR-16 COM TIJOLOS CERÂMICOS E EPS

PAVIMENTO PISO 1						
TIPO DE LAJE	ALTURA (cm)	BLOCO ENCHIMENTO	SOBRECARGA (kgf / m <sup>2</sup> )	METRAGEM (m <sup>2</sup> )	VALOR (R\$ / m <sup>2</sup> )	TOTAL (R\$)
TRELIÇA TR-8	7+4=11	CERÂMICO	400	117,15	R\$ 55,00	R\$ 6.443,25
TRELIÇA TR-12	12+4=16	CERÂMICO	400	200,52	R\$ 88,00	R\$ 17.645,76
TRELIÇA TR-16	16+4=20	CERÂMICO	400	66,75	R\$ 114,00	R\$ 7.609,50
TRELIÇA TR-12	12+4=16	EPS	400	36,48	R\$ 98,00	R\$ 3.575,04
					<b>DESCONTO</b>	<b>R\$ 1.573,55</b>
						<b>R\$ 33.700,00</b>

PAVIMENTO PISO 2						
TIPO DE LAJE	ALTURA (cm)	BLOCO ENCHIMENTO	SOBRECARGA (kgf / m <sup>2</sup> )	METRAGEM (m <sup>2</sup> )	VALOR (R\$ / m <sup>2</sup> )	TOTAL (R\$)
TRELIÇA TR-8	7+4=11	CERÂMICO	400	115,17	R\$ 55,00	R\$ 6.334,35
TRELIÇA TR-12	12+4=16	CERÂMICO	400	139,94	R\$ 88,00	R\$ 12.314,72
TRELIÇA TR-16	16+4=20	CERÂMICO	400	146,35	R\$ 114,00	R\$ 16.683,90
					<b>DESCONTO</b>	<b>R\$ 1.332,97</b>
						<b>R\$ 34.000,00</b>

PAVIMENTO COBERTURA						
TIPO DE LAJE	ALTURA (cm)	BLOCO ENCHIMENTO	SOBRECARGA (kgf / m <sup>2</sup> )	METRAGEM (m <sup>2</sup> )	VALOR (R\$ / m <sup>2</sup> )	TOTAL (R\$)
TRELIÇA TR-8	7+4=11	CERÂMICO	400	118,92	R\$ 55,00	R\$ 6.540,60
TRELIÇA TR-12	12+4=16	CERÂMICO	400	304,36	R\$ 88,00	R\$ 26.783,68
					<b>DESCONTO</b>	<b>R\$ 1.324,28</b>
						<b>R\$ 32.000,00</b>

PAVIMENTO COBERTURA						
TIPO DE LAJE	ALTURA (cm)	BLOCO ENCHIMENTO	SOBRECARGA (kgf / m <sup>2</sup> )	METRAGEM (m <sup>2</sup> )	VALOR (R\$ / m <sup>2</sup> )	TOTAL (R\$)
TRELIÇA TR-12	12+4=16	CERÂMICO	400	58,23	R\$ 88,00	R\$ 5.124,24
						R\$ 0,00
					<b>DESCONTO</b>	<b>R\$ 224,24</b>
						<b>R\$ 4.900,00</b>

	<b>896,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 104.600,00</b>
--	---------------	--------------	-----------------------

MATERIAL COMPLEMENTAR - DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR / UNID	TOTAL
MALHA POP Ø 4,2 (6 m <sup>2</sup> ) 2,00 X 3,00 - ESPAÇAMENTO 20 x 20	179	R\$ 80,00	R\$ 14.320,00
ROLO DE MANGUEIRA 3/4		R\$ 70,00	R\$ 0,00
ROLO DE MANGUEIRA 1 POLEGADA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
CAIXA DE LUZ DE CONCRETO REFORÇADO		R\$ 15,00	R\$ 0,00
			<b>R\$ 14.320,00</b>

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 118.920,00</b>
--	--------------------	-----------------------

OBS; FERRAGEM ADICIONAL INCLUSA NA PROPOSTA;

- PRAZO DE ENTREGA: **ATÉ 05 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO;**
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **Á VISTA VALOR COM O DESCONTO OU CARTÃO DE CRÉDITO (CONSULTE-NOS TAXAS);**
- PROPOSTA VÁLIDA POR 10 DIAS, EM CASO DE REAJUSTE MÁTERIA-PRIMA (MINÉRIO, CIMENTO E AÇO), SUJEITO A AJUSTE;
- VISITA DE UM TÉCNICO À OBRA;
- ACOMPANHA CROQUI DE MONTAGEM DAS LAJES;
- DESCARGA DO MATERIAL ATÉ ONDE TIVER ACESSO DE CAMINHÃO;
- RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO CÁLCULO DE MONTAGEM DA LAJE;
- OS CÁLCULOS DO ORÇAMENTO ATENDEM RIGOROSAMENTE AS NORMAS: NBR 6118 / NBR6120 / NBR 14860 / NBR 14859



FLORIANÓPOLIS, 23 OUTUBRO DE 2023.